

**CAVA Perforaciones** dispone en la actualidad de equipos especializados para llevar a cabo distintas actividades, con el fin de proveer a sus clientes calidad y tecnología de avanzada.

**Equipo de perforación MAIT T 8:**

Modelo 2001, montada sobre camión 4 X 4, motor 6 cilindros de 120 HP

**Características de Trabajo:**

**Profundidad máxima:** 35 metros

**Diámetro máximo de perforación:** 1,50 metros

**Torque:** 7200 kgm

**Peso:** 15500 kg

**OBRAS**

**PERFORACIÓN CON LODO BENTONÍTICO**



## ENCAMISADO DE PILOTES



## BAJADO DE ARMADURAS



## MUROS DE CONTENCIÓN



*¡calamos hondo!*

ventas@cavaperforaciones.com.ar

Tel.: 0351-15-3262163

Dirección: Félix Olmedo 2347 - PB  
B° Rogelio Martínez - Córdoba - Argentina

## ANTECEDENTES

Comitente: **ROMERO CMMISA S.A.**

Obra: Nuevo Puente sobre Río Xanaes, Río Segundo - Córdoba.

Excavación de pilotes de  $\varnothing$  0,80 y 1,0 a una profundidad variable entre 30 y 32 metros. Total de metros 1500.

Comitente: **INTESAR S.A. - COMINTEL S.A. - EISA UTE**

Obra: ET Santa María – ET Resistencia (Corrientes – Chaco).

Excavación de pilotes de  $\varnothing$  1,50 a una profundidad de 8 metros con lodo bentonítico, para LEAT 500 KVA.

Comitente: **ELEPRINT S.A. – MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A.**

Obra: INTERCONEXIÓN 132 Kv – HENDERSON – PEHUAJÓ, Gral. Villegas.

Excavación de pilotes de 1,50 de  $\varnothing$  con lodo bentonítico a una profundidad variable entre 4 y 8 metros para línea de 132 KVA. Total de metros 3000.

Comitente: **INTESAR S.A. - COMINTEL S.A. - EISA UTE**

Obra: LEAT 500 KVA ET Lavalle - ET Santiago del Estero - Provincia de Santiago del Estero.

Ejecución de 6200 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,80, 1,00 y 1,20 a una profundidad variable entre 8 y 18 metros. Bajado de armadura y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **AMG OBRAS CIVILES S.A.**

Obra: PRO-CRE-AR Santiago del Estero.

Ejecución de 5000 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,50 y 0,60 a una profundidad de 12 metros con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de hormigón con tubos tremie.



*¡calamos hondo!*

ventas@cavaperforaciones.com.ar

Tel.: 0351-15-3262163

Dirección: Félix Olmedo 2347 - PB  
B° Rogelio Martínez - Córdoba - Argentina

Comitente: **INTESAR S.A. - COMINTEL S.A. - EISA UTE**

Obra: Estación Transformadora Lavalle - Provincia de Santiago del Estero.

Ejecución de 4800 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,40 – 0,60 – 0,80 y 1,10 a una profundidad variable entre 9 y 21 metros, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **MIJOVI S.R.L. - CONORVIAL S.A. UTE**

Obra: Puente sobre Río Medina - Aguilares - Provincia de Tucumán.

Ejecución de 1200 metros de pilotes de  $\varnothing$  1,40 a 24 metros de profundidad con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **MULET CONSTRUCCIONES S.R.L.**

Obra: Puente sobre el Río Tacota – Iglesia - Provincia de San Juan.

Ejecución de 150 metros de pilotes de  $\varnothing$  1,20 a 16 metros de profundidad con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **MIJOVI S.R.L.**

Obra: Viaducto Leopoldo Lugones - Ciudad de SDE

Ejecución de 600 metros de pilotes de  $\varnothing$  1,20 a 22 metros de profundidad con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **Riva S.A.**

Obra: Hotel Casino Santa Rosa - La Pampa.

Ejecución de 1000 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,50 - 0,70 - 0,90 y 1,20 a una profundidad de 9 metros, izaje y colocación de armaduras y colado de hormigón con tubos tremie.

Comitente: **PREMOLDEADOS SAN LUIS S.A.**

Obra: Pasarela Peatonal en Av. Circunvalación en la ciudad de Santa Fé.

Ejecución de 300 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,60 y 0,80, a 15 metros de profundidad con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.



*¡calamos hondo!*

ventas@cavaperforaciones.com.ar

Tel.: 0351-15-3262163

Dirección: Félix Olmedo 2347 - PB  
B° Rogelio Martínez - Córdoba - Argentina

Comitente: **HOMAQ S.A.**

Obra: Pasarelas en Ruta Nacional n° 5, en Mercedes y Bragado, Pcia. Bs. As.

Ejecución de 400 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,60 a 6 metros de profundidad con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **MIJOVI S.R.L.**

Obra: Puentes sobre los Ríos Dulce y Utis.

Ejecución de 600 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,80 y 1,20 a 20 metros de profundidad con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **DEISAR S.A. (GRUPO ELECTROINGENIERIA)**

OBRA: Cluster Ciecca

Ejecución de 2500 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,60; 0,80, y 1,20 a una profundidad de 25 metros, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **LÍNEAS ELÉCTRICAS S.A. – INDUSTRIAS PRIMONTI S.R.L**

Obra: Línea de Alta tensión 132 KVA; Banda Este - La Guarida, Santiago del Estero.

Ejecución de 1500 metros de pilotes de  $\varnothing$  1,20 y una profundidad de 12 metros, con lodo bentonítico, izaje y colocación de armaduras y colado de hormigón con tubos tremie.

Comitente: **FIDEICOMISO SONOMA RIBERA**

Obra: **SONOMA RIBERA** (Torre de 25 pisos, en la ciudad de Córdoba).

Ejecución de 2000 metros de pilotes con lodo bentonítico, de  $\varnothing$  1,00 y 1,20 a una profundidad de 15 metros, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.

Comitente: **Riva S.A.**

Obra: Ampliación Terminal de Ómnibus de Córdoba.

Ejecución de 1000 metros de pilotes de  $\varnothing$  0,80 y 1,00 a una profundidad de 10 metros con bentonita, izaje y colocación de armaduras y colado de Hormigón con tubos tremie.